

Kostenonderbouwing verwijderen parkeervak tbv groen

	hoeveelheid	eenheid	prijs per eenheid	prijs
OPBREKEN				
Opbreken en afvoeren trottoirband	10	m	€ 5,50	€ 55,00
Opbreken en afvoeren elementenverharding	15	m2	€ 4,50	€ 67,50
GRONDWERK				
Ontgraven zandfundering, laagdikte 0,60m x 15m2	9	m3	€ 5,00	€ 45,00
Vrijgekomen zand/grond afvoeren, incl stort (klasse max. industrie)	9	m3	€ 35,00	€ 315,00
Teelaarde verwerken in cunet, laagdikte 0,70m x 15m2	10,5	m3	€ 3,00	€ 31,50
Leveren teelaarde	10,5	m3	€ 25,00	€ 262,50
GROENVOORZIENINGEN				
Leveren en aanbrengen onderbeplanting ca. 4st/m2	15	m2	€ 25,00	€ 375,00
Leveren en aanbrengen boom incl. voorzieningen in open grond	1	st	€ 350,00	€ 350,00
SUBTOTAAL				€ 1.501,50
Nader te detaileren	10%		€ 1.501,50	€ 150,15
Uitvoeringskosten	4%		€ 1.501,50	€ 60,06
Algemene kosten	6%		€ 1.501,50	€ 90,09
Winst en Risico	3%		€ 1.501,50	€ 45,05
TOTAAL				€ 1.846,85

* prijspeil jan 2019

* opgesteld op 14-08-2019

Kostenonderbouwing verwijderen parkeervak aanbrengen parkeervak

	<u>hoeveelheid</u>	<u>eenheid</u>	<u>prijs per eenheid</u>	<u>prijs</u>
OPBREKEN				
Opbreken en afvoeren trottoirband	10	m	€ 5,50	€ 55,00
Opbreken en afvoeren elementenverharding	15	m2	€ 4,50	€ 67,50
AANBRENGEN				
Aanbrengen trottoirband	10	m	€ 10,00	€ 100,00
Aanbrengen elementenverharding	15	m2	€ 12,00	€ 180,00
Lev. Inboet	1	eur	€ 100,00	€ 100,00
SUBTOTAAL				€ 502,50
Nader te detaileren	10%		€ 502,50	€ 50,25
Uitvoeringskosten	4%		€ 502,50	€ 20,10
Algemene kosten	6%		€ 502,50	€ 30,15
Winst en Risico	3%		€ 502,50	€ 15,08
TOTAAL				€ 618,08

Groen parkeervak	€ 1.846,85
Verhard parkeervak	€ 618,08
Verschil	€ 1.228,77
Verschil per m2	€ 81,92