Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- 168 — Bestaande hoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- 140 — Planhoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Afschotrichting
- tb 380/200x250 — Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanbrengen rollaag betonstraatstenen keiformaat heidepaars
- Aanbrengen parkeerscheiding betonstraatstenen keiformaat wit
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat heidepaars kv
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat geel ev
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat heidepaars hv
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat antraciet ev
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs hv
- Opnieuw aanbrengen diverse verhardingen
- Herstraten
- Inzaaien gras
- 100 cm — Aanplanten bodembedekkers en sierheesters (incl. maximale hoogte)
  Spirea japonica Manon
  Potentilla fruticosa Goldfinger
  Deutzia gracilis
  Caryopteris x Clandonensis 'Heavenly Blue'
  Cornus sericea 'Miranda'
  Emerald Gaety
  Euonymus fortunei
  Hedera helix 'Arborescens'
  Physocarpus opulifolius 'Tiny Wine'
  Spirea japonica 'Little Master'
  Spirea japonica 'Genpei'
  Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
  Weigelia florida Pink
  Viburnum davidii
- Aanplanten haag, Fagus Sylvatica
- Aanbrengen ondergrondse container (door derden)
- Aanbrengen vrijgekomen picknickbank
- Aanbrengen lichtmast
- Te verplaatsen lichtmast
- Aanbrengen klanktegels
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen trottoirkolk
- Op hoogte brengen DWA inspectieput
- Op hoogte brengen HWA inspectieput
- Opstelplaats afvalcontainers (symbooltegel)
- Aanbrengen afzetpaal (kunstof)
- Aanbrengen laadpaal (door derden)
- Aanplanten boom conform groenplan
  ACE = Acer campestre 'Elsrijk'
  PPV = Parrotia persica 'Vanessa'
  PCC = Pyrus calleryana 'Chanticleer'
  UP = Ulmus 'Fronfier'
  CM = Cornus Mas
- Aanplanten meerstammige boom conform groenplan
  SA = Sorbus aria
- Bestaande boom
- Locatie uitrit

ondergrondse containers nader te coördineren

aanbrengen bord SB01-1

aanbrengen vrijgekomen hinkelpad

aanbrengen vrijgekomen knikkertegels

aanbrengen bord E06 + OB309 kenteken in het werk te bepalen

aanbrengen speeltoestel

aanbrengen bord SB01-1 Straatnaam

aanbrengen bord E08c + OB504

aanbrengen bord E08c + OB309 / kenteken in het werk te bepalen

aanbrengen bord E06

Onbekend Profielschaven dit riool was onbekend

Trasmolen

Grondzeiler

De Brakel

Bovenkruier

Blad 01
Blad 02



Overzicht
Schaal 1:10000

Project:	Rioolvervanging en herinrichting De Grondzeiler e.o.
Opdrachtgever:	Gemeente Zwijndrecht

GRASVELD CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Raakkerweg 3a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
www.grasveldct.nl
info@grasveldct.nl

Onderdeel: Bovengrondse situatie Blad 01

Getekend:	WJa	Schaal:	1:200	Fase:	BE
Goedgekeurd:	MGr	Formaat:	A0	Versie:	Ev2
Projectnummer:	G391-002	Tekening:	05 van 07		
Datum:	06-04-2026	Doc.:	G391002 - BE		